

Адепт: Управление строительством 9.4 © ООО "Адепт"

СОГЛАСОВАНО



Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость: 8247,85 тыс. руб.

-- строительных работ: 5 248,23 тыс. руб.

-- монтажных работ: 78,37 тыс. руб.

Средства на оплату труда: 271,87 тыс. руб.

-- оплата труда основных рабочих: 243,80 тыс. руб.

-- оплата труда машинистов: 28,07 тыс. руб.

Трудозатраты: 5 095,99 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 4 704,49 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 391,5 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 1 квартал 2019 года

И. А. Куртоев

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 94 от 25.03.2019
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Благоустройство общественных территорий в городе Лукоянове

Приложение № 2 к муниципальному контракту № 2 от 24.05.2019г.

Иван Александрович

Форма №4 (12 граф)

УТВЕРЖДАЮ

И. В. Морозов



№ п/ п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затр.тр	
				всего	экс.маш	материалы	всего	зарплата	экс.маш	материалы	единич	
				зарплата	ЗП маш				ЗП маш	ы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	всего
Раздел №1 Асфальтобетонное покрытие автомобильной парковки												
1	ТЕР01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 НР: 9,50/54,15; 95/95% ФОТ СП: 4,30/24,51; 50/50% ФОТ Kn1=0,85	0,0625 1000 м3 грунта	774,69 0,00	774,69 153,32	0,00	48	0	48 10	0		0 0
2	ТЕР01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) НР: 0,95/6,65; 95/95% ФОТ СП: 0,43/3,01; 50/50% ФОТ Kn1=0,85	0,25 1000 м2 спланированно й поверхности за 1 проход бульдозера	23,27 0,00	23,27 4,61	0,00	6	0	6 1	0		0 0
3	ТЕР01-02-001-01	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР: 14,25/86,45; 95/95% ФОТ СП: 6,45/39,13; 50/50% ФОТ Kn1=0,85	0,0625 1000 м3 уплотненного грунта	1 440,75 0,00	1 440,75 245,67	0,00	90	0	90 15	0		0 0

4	ТЕР01-02-001-07	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-01 НР: 2,85/16,15; 95/95% ФОТ СП: 1,29/7,31; 50/50% ФОТ	0,125 1000 м3 уплотненного грунта	185,34 0,00	185,34 22,82	0,00	23	0	23 3	0	0 0
5	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка НР: 170,40/1 006,78; 142/142% ФОТ СП: 97,20/574,29; 95/95% ФОТ Kn1=0,85	0,375 100 м3 материала основания (в плотном теле)	2 320,48 132,05	2 176,23 186,27	12,20	871	50	816 70	5	15,72 5,895
6	прайс лист	Песок карьерный Баз.цена=166,67/5.94554 Тек.цена=200/1.20	41,25 м3	(166,67)		(166,67)	(6 875)			(6 875)	
7	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня {прил.27.3 п.3.6 (К Кзпм=0.65; Кэм=0.65)} НР: 140,58/833,54; 142/142% ФОТ СП: 80,19/475,47; 95/95% ФОТ Kn1=0,85	0,25 100 м3 материала основания (в плотном теле)	2 408,85 204,89	2 186,88 190,00	17,08	602	51	547 48	4	24,19 6,0475
8	прайс лист	Щебень известняковый 20-40 (К=1,47). Баз.цена=800.00/5.94554	45,9 т	(800,00)		(800,00)	(36 720)			(36 720)	
9	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР: 1,42/9,94; 142/142% ФОТ СП: 0,81/5,67; 95/95% ФОТ	0,15 1 т	1 575,72 0,00	43,50 7,48	1 532,22	237	0	7 1	230	0 0
	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	-0,1545 т	1 487,59		1 487,59	-229,83			-229,83	
	101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	0,1545 т	1 759,33		1 759,33	271,82			271,82	
10	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР: 235,72/1 395,86; 142/142% ФОТ СП: 134,46/796,23; 95/95% ФОТ Kn1=0,85	0,25 1000 м2 покрытия	58 846,41 386,06	2 389,34 275,32	56 071,01	14 712	97	597 69	14 018	38,3 9,575

[illegible]

13	ТЕР01-01-031-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 НР: 94,05/561,45; 95/95% ФОТ СП: 42,57/254,13; 50/50% ФОТ Kn1=0,85	0,63775 1000 м3 грунта	1 032,79 0,00	1 032,79 155,87	0,00	659	0	659 99	0	0 0
14	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 НР: 916,80/5 452,00; 80/80% ФОТ СП: 435,48/2 589,70; 45/45% ФОТ Kn1=0,85	0,911 100 м3 грунта	1 258,18 1 258,18	0,00 0,00	0,00	1 146	1 146	0 0	0	154 140,294
15	ТЕР01-01-036-03	Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) НР: 2,85/18,05; 95/95% ФОТ СП: 1,29/8,17; 50/50% ФОТ Kn1=0,85	1,2 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	37,80 0,00	37,80 2,69	0,00	45	0	45 3	0	0 0
16	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня {прил.27.3 п.3.6 (К Кзм=0.65; Кзм=0.65)} НР: 1 532,18/9 113,56; 142/142% ФОТ СП: 873,99/5 198,58; 95/95% ФОТ Kn1=0,85	2,7332 100 м3 материала основания (в плотном теле)	2 408,85 204,89	2 186,88 190,00	17,08	6 584	560	5 977 519	47	24,19 66,11611
17	прайс лист	Щебень известняковый 20-40 (К=1,47). Баз.цена=800.00/5.94554	502,23 т	(800,00)		(800,00)	(401 784)			(401 784)	
18	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка НР: 1 235,40/7 345,66; 142/142% ФОТ СП: 704,70/4 190,13; 95/95% ФОТ Kn1=0,85	2,7332 100 м3 материала основания (в плотном теле)	2 320,48 132,05	2 176,23 186,27	12,20	6 342	361	5 948 509	33	15,72 42,9659
19	прайс лист	Песок карьерный Баз.цена=166.67/5.94554 Тек.цена=200/1.20	300,65 м3	(166,67)		(166,67)	(50 109)			(50 109)	

[illegible]

24	ТЕР09-06-001-03	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий НР: 151,20/902,70; 90/90% ФОТ СП: 120,96/722,16; 85/85% ФОТ Кн1=0,85	0,182 1 т конструкций	1 101,72 924,70	99,77 2,27	77,25	200	168	18 0	14	103,55 18,8461
	201-9002	Конструкции стальные	0,182 т	0,00		0,00	0,00			0,00	
	101-2467	Растворитель марки Р-4	-0,00011 т	12 624,78		12 624,78	-1,38			-1,38	
	508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	-0,0034 10 м	47,56		47,56	-0,16			-0,16	
	101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	-0,0819 кг	7,93		7,93	-0,65			-0,65	
	101-0324	Кислород технический газообразный	-0,0728 м3	6,23		6,23	-0,45			-0,45	
	101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	-0,00002 т	34 510,99		34 510,99	-0,63			-0,63	
	101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	-0,00001 т	4 729,43		4 729,43	-0,03			-0,03	
	101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	-0,00035 т	4 658,78		4 658,78	-1,64			-1,64	
	101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	-0,00066 т	12 038,00		12 038,00	-7,89			-7,89	
	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	-0,00006 т	21 408,42		21 408,42	-1,21			-1,21	
	101-1805	Гвозди строительные	0 т	12 018,00		12 018,00	-0,02			-0,02	
25	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки НР: 123,90/737,10; 105/105% ФОТ СП: 64,90/386,10; 65/65% ФОТ Кн1=0,85	0,0684 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	43 078,96 1 470,60	1 621,89 255,06	39 986,47	2 947	101	111 17	2 735	180 12,312
	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	-6,9768 м3	367,24		367,24	-2 562,16			-2 562,16	
	401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	6,9768 м3	378,13		378,13	2 638,14			2 638,14	

26	прайс лист	САДОВО-ПАРКОВАЯ СКАМЕЙКА "ФЛОРА", КРЕСЛО, 0,6М Баз.цена=5 604,17/5.94554	18 шт.	(5 604,17)		(5 604,17)	(100 875)			(100 875)	
27	прайс лист	Урна АВ-2007 с пепельницей съемной Баз.цена=2 833,33/5.94554 Тек.цена=3400/1.20	18 шт.	(2 833,33)		(2 833,33)	(51 000)			(51 000)	
28	прайс лист	Подиум сборно-разборный 6*4 метра Баз.цена=111 000.00/5.94554	1 шт.	(111 000,00)		(111 000,00)	(111 000)			(111 000)	
						в базовых ценах	в текущих ценах				
		Итого ПЗ по разделу 3:				47 422	281 955				
		ФОТ				286	1 705				
		(зарплата основная)				269	1 599				
		(зарплата машинистов)				17	106				
		Эксплуатация машин				129	768				
		Материалы				2 749	16 345				
		Основные материалы				44 275	263 243				
		Накладные расходы				275	1 640				
		Сметная прибыль				186	1 108				
		Итого по разделу 3				47 883	284 703				
		Всего по разделу 3				47 883	284 703				
Раздел №4 wi-fi и видеонаблюдение											
29	ТЕРм10-04-067-22	Камера телевизионная передающая (Масса: 0,119 т) НР: 931,96/5 544,84; 92/92% ФОТ СП: 658,45/3 917,55; 65/65% ФОТ	4 1 шт.	314,27 253,10	2,88 0,32	58,29	1 257	1 012	12 1	233	21,8 87,2
30	ТЕРм10-04-067-23	Устройство видеоконтрольное (Масса: 0,045 т) НР: 23,00/138,92; 92/92% ФОТ СП: 16,25/98,15; 65/65% ФОТ	1 1 шт.	26,78 25,31	0,96 0,11	0,51	27	25	1 0	1	2,18 2,18
31	прайс лист	Комплект IP 4-2 Full HD видеонаблюдения 2.0 Мрх на 4 камеры Баз.цена=21 843.33/5.94554 Тек.цена=26212/1.20	1 шт.	(21 843,33)		(21 843,33)	(21 843)			(21 843)	
32	ТЕРм10-04-088-01	Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт стационарная (Масса: 0,012 т) НР: 92,92/551,08; 92/92% ФОТ СП: 65,65/389,35; 65/65% ФОТ	1 1 компл.	167,28 100,80	0,00 0,00	66,48	167	101	0 0	66	10 10

33	прайс лист	Точка доступа ZYXEL WAC6552D-S-EU0101F Баз.цена=42 975,00/5.94554 Тек.цена=51570/1.20	1 шт.	(42 975,00)		(42 975,00)	(42 975)			(42 975)	
34	ТЕРм10-06-068-15	Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) НР: 396,80/2 358,40; 80/80% ФОТ СП: 207,60/1 769,80; 60/60% ФОТ	1 1 шт.	505,76 495,84	0,00 0,00	9,92	506	496	0 0	10	32 32
35	ТЕР46-03-013-46	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 25 мм НР: 1,10/7,70; 110/110% ФОТ СП: 0,60/4,20; 70/70% ФОТ Кп1=0,85	0,02 100 отверстий	182,63 57,33	125,30 0,00	0,00	4	1	3 0	0	6,42 0,1284
36	ТЕРм10-01-055-02	Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной НР: 23,20/140,80; 80/80% ФОТ СП: 17,40/105,60; 60/60% ФОТ	0,08 100 м кабеля	1 333,05 352,45	155,57 16,14	825,03	106	28	12 1	66	37,1 2,968
37	501-1716	Кабель компьютерный (витая пара) FTP10-C3-SOLID-INDOOR EuroLine	8 м	43,96		43,96	352			352	
						в базовых ценах	в текущих ценах				
		Итого ПЗ по разделу 4:				13 321	79 198				
		ФОТ				1 665	9 908				
		(зарплата основная)				1 663	9 891				
		(зарплата машинистов)				2	17				
		Эксплуатация машин				28	163				
		Материалы				376	2 235				
		Основные материалы				11 254	66 909				
		Накладные расходы				1 469	8 742				
		Сметная прибыль				1 056	6 284				
		Итого по разделу 4				15 846	94 224				
		Всего по разделу 4				15 846	94 224				
Раздел №5 Покрытие спортивной, футбольной и детской площадок.											
38	ТЕР01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 НР: 46,55/276,45; 95/95% ФОТ СП: 21,07/125,13; 50/50% ФОТ Кп1=0,85	0,3191 1000 м3 грунта	774,69 0,00	774,69 153,32	0,00	247	0	247 49	0	0 0

39	ТЕР01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) НР: 6,65/41,80; 95/95% ФОТ СП: 3,01/18,92; 50/50% ФОТ Kn1=0,85	1,59544 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	23,27 0,00	23,27 4,61	0,00	37	0	37 7	0	0 0
40	ТЕР01-02-001-01	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмокопесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР: 74,10/442,70; 95/95% ФОТ СП: 33,54/200,38; 50/50% ФОТ Kn1=0,85	0,3191 1000 м3 уплотненного грунта	1 440,75 0,00	1 440,75 245,67	0,00	460	0	460 78	0	0 0
41	ТЕР01-02-001-07	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-01 НР: 14,25/82,65; 95/95% ФОТ СП: 6,45/37,41; 50/50% ФОТ Kn1=0,85	0,6382 1000 м3 уплотненного грунта	185,34 0,00	185,34 22,82	0,00	118	0	118 15	0	0 0
42	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий {прил.27.3 п.3.8.1 (К Км=0.86); прил.27.3 п.3.8.2 (К Км=0.33)} НР: 2 690,90/15 994,88; 142/142% ФОТ СП: 1 534,95/9 123,84; 95/95% ФОТ Kn1=0,85	2,771 100 м бортового камня	1 779,26 674,07	79,54 9,64	1 025,65	4 930	1 868	220 27	2 842	76,08 210,81768
	413-9010	Камни бортовые	277,1 м	0,00		0,00	0,00			0,00	
43	прайс лист	Камень бордюрный бетонный бортовой БР 100.20.8 Баз.цена=108.33/5.94554 Тек.цена=130/1.20	277,1 шт.	(108,33)		(108,33)	(30 018)			(30 018)	
44	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка НР: 721,36/4 288,40; 142/142% ФОТ СП: 411,48/2 446,20; 95/95% ФОТ Kn1=0,85	1,59544 100 м3 материала основания (в плотном теле)	2 320,48 132,05	2 176,23 186,27	12,20	3 702	211	3 472 297	19	15,72 25,08032
45	прайс лист	Песок карьерный Баз.цена=166.67/5.94554 Тек.цена=200/1.20	175,4984 м3	(166,67)		(166,67)	(29 250)			(29 250)	

46	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня {прил.27.3 п.3.6 (К Кзпм=0.65; Кэм=0.65)} НР: 894,60/5 319,32; 142/142% ФОР СП: 510,30/3 034,26; 95/95% ФОР Кп1=0,85	1,59544 100 м3 материала основания (в плотном теле)	2 408,85 204,89	2 186,88 190,00	17,08	3 843	327	3 489 303	27	24,19 38,59369
47	прайс лист	Щебень известняковый 20-40 (К=1,47). Баз.цена=800.00/5.94554	272,0544 т	(800,00)		(800,00)	(217 644)			(217 644)	
48	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов НР: 9,94/61,06; 142/142% ФОР СП: 5,67/34,83; 95/95% ФОР Кп1=0,85	0,96 1 т	1 575,72 0,00	43,50 7,48	1 532,22	1 513	0	42 7	1 471	0 0
	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	-0,9888 т	1 487,59		1 487,59	-1 470,93			-1 470,93	
	101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	0,9888 т	1 759,33		1 759,33	1 739,63			1 739,63	
49	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР: 1 498,10/8 909,08; 142/142% ФОР СП: 854,55/5 081,94; 95/95% ФОР Кп1=0,85	1,59544 1000 м2 покрытия	58 846,41 386,06	2 389,34 275,32	56 071,01	93 886	616	3 812 439	89 458	38,3 61,10535
	410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	-154,1195 т	578,36		578,36	-89 136,56			-89 136,56	
	410-0011	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	154,1195 т	495,18		495,18	76 316,90			76 316,90	

50	прайс лист	Однослойное бесшовное покрытие 8 мм. Стоимость с монтажем. (Покрытие детской, спортивной площадок в полном объеме и часть футбольной площадки). Баз.цена=791,67/5,94554 Тек.цена=950/1,20	452,78 м2	(791,67)		(791,67)	(358 452)			(358 452)	
						в базовых ценах	в текущих ценах				
		Итого ПЗ по разделу 5:				203 046	1 207 240				
		ФОТ				4 244	25 235				
		(зарплата основная)				3 022	17 964				
		(зарплата машинистов)				1 222	7 271				
		Эксплуатация машин				11 897	70 737				
		Материалы				93 817	557 797				
		Основные материалы				94 310	560 742				
		Накладные расходы				5 956	35 416				
		Сметная прибыль				3 381	20 103				
		Итого по разделу 5				212 383	1 262 759				
		Всего по разделу 5				212 383	1 262 759				
Раздел №6 Декоративный элемент "Звезда"											
51	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 НР: 49,60/296,00; 80/80% ФОТ СП: 23,56/140,60; 45/45% ФОТ Kn1=0,85	0,0495 100 м3 грунта	1 258,18 1 258,18	0,00 0,00	0,00	62	62	0 0	0	154 7,623
52	ТЕР06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских НР: 69,30/407,40; 105/105% ФОТ СП: 36,30/213,40; 65/65% ФОТ Kn1=0,85	0,0495 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	43 751,38 1 043,20	1 799,08 274,49	40 909,10	2 166	52	89 14	2 025	116,82 5,78259
53	ТЕРм38-01-006-06	Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (Изготовление и установка элементов "Звезда") НР: 1 102,20/6 553,14; 66/66% ФОТ СП: 1 085,50/6 453,85; 65/65% ФОТ	1,26636 1 т конструкций	10 289,22 1 280,50	2 269,32 38,19	6 739,40	13 030	1 622	2 874 48	8 534	130 164,62634

	101-1139	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки СтЗсп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм	-1,34234 т	6 104,92		6 104,92	-8 194,87			-8 194,87	
54	прайс лист	Труба профильная 60*30*2 Баз.цена=40 833.33/5.94554 Тек.цена=49000/1.20	0,378 т.	(40 833,33)		(40 833,33)	(15 435)			(15 435)	
55	прайс лист	Труба профильная 30*30*2 Баз.цена=41 666.67/5.94554 Тек.цена=50000/1.20	0,0451 т.	(41 666,67)		(41 666,67)	(1 879)			(1 879)	
56	прайс лист	Труба профильная 20*20*1,5 Баз.цена=41 666.67/5.94554 Тек.цена=50000/1.20	0,0628 т.	(41 666,67)		(41 666,67)	(2 617)			(2 617)	
57	прайс лист	Железо листовое 2 мм. Баз.цена=38 408.33/5.94554 Тек.цена=46090/1.20	0,3925 т	(38 408,33)		(38 408,33)	(15 075)			(15 075)	
58	прайс лист	Железо листовое 5 Баз.цена=37 158.33/5.94554 Тек.цена=44590/1.20	0,38858 т.	(37 158,33)		(37 158,33)	(14 439)			(14 439)	
59	прайс лист	Анкерный болт втулочный с гайкой 16x220 мм Баз.цена=66.73/5.94554 Тек.цена=80.08/1.20	33 шт.	(66,73)		(66,73)	(2 202)			(2 202)	
60	ТЕР13-03-002-14	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭД-20 НР: 72,90/432,90; 90/90% ФОТ СП: 48,60/288,60; 70/70% ФОТ Кл1=0,85	1,008 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 486,40 80,03	11,23 0,11	1 395,14	1 498	81	11 0	1 406	7,6 7,6608
61	ТЕР13-03-004-22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88 НР: 20,70/126,90; 90/90% ФОТ СП: 13,80/84,60; 70/70% ФОТ Кл1=0,85	1,008 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 071,85 23,28	6,28 0,11	1 042,29	1 080	23	6 0	1 051	2,45 2,4696
						в базовых ценах	в текущих ценах				
		Итого ПЗ по разделу 6:				18 328	108 972				
		ФОТ				1 902	11 309				
		(зарплата основная)				1 840	10 938				
		(зарплата машинистов)				62	371				
		Эксплуатация машин				2 980	17 720				
		Материалы				13 016	77 390				
		Основные материалы				492	2 924				

		Накладные расходы				1 315	7 816				
		Сметная прибыль				1 208	7 181				
		Итого по разделу 6				20 851	123 969				
		Всего по разделу 6				20 851	123 969				
Раздел №7 Озеленение											
62	ТЕР47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом НР: 17 520,25/104 165,85; 115/115% ФОТ СП: 11 730,95/69 745,83; 90/90% ФОТ Кн1=0,85	52,0206 100 м2	1 215,91 291,87	5,44 0,99	918,60	63 252	15 183	283 52	47 786	35,08 1 824,88265
63	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную НР: 5 162,35/30 687,75; 115/115% ФОТ СП: 3 456,53/20 547,45; 90/90% ФОТ Кн1=0,85	52,0206 100 м2	549,80 53,07	333,73 33,21	163,00	28 601	2 761	17 361 1 728	8 479	5,99 311,60339
						в базовых ценах	в текущих ценах				
		Итого ПЗ по разделу 7:				91 853	546 117				
		ФОТ				19 724	117 264				
		(зарплата основная)				17 944	106 687				
		(зарплата машинистов)				1 780	10 577				
		Эксплуатация машин				17 644	104 902				
		Материалы				56 265	334 528				
		Накладные расходы				22 683	134 854				
		Сметная прибыль				15 187	90 293				
		Итого по разделу 7				129 723	771 264				
		Всего по разделу 7				129 723	771 264				
Раздел №8 Освещение											
64	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 НР: 277,60/1 652,00; 80/80% ФОТ СП: 131,86/784,70; 45/45% ФОТ Кн1=0,85	0,276 100 м3 грунта	1 258,18 1 258,18	0,00 0,00	0,00	347	347	0 0	0	154 42,504

65	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного НР: 70,20/421,20; 130/130% ФОТ СП: 41,04/246,24; 89/89% ФОТ Kn1=0,85	0,6 10 м3 основания	727,36 87,21	33,61 3,69	606,54	436	52	20 2	364	10,2 6,12
66	ТЕР22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25 мм НР: 995,80/5 918,90; 130/130% ФОТ СП: 582,16/3 460,28; 89/89% ФОТ Kn1=0,85	0,34 1 км трубопровода	17 892,16 1 952,62	2 313,65 299,90	13 625,89	6 084	664	787 102	4 633	200,68 68,2312
	042901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	-2,72 маш.-ч	29,96	29,96		-81,49		-81,49		
	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	-0,0238 маш.-ч	111,86	111,86		-2,66		-2,66		
	507-0591	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм	-34,34 10 м	134,78		134,78	-4 628,35			-4 628,35	
	411-0001	Вода	-1,7 м3	2,44		2,44	-4,15			-4,15	
67	507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	34,34 10 м	43,92		43,92	1 508			1 508	
68	ТЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг НР: 332,50/1 974,10; 95/95% ФОТ СП: 227,50/1 350,70; 65/65% ФОТ	3,4 100 м кабеля	193,93 99,99	58,10 2,83	35,84	660	340	198 10	122	9,92 33,728
69	прайс лист	Провод ПВС 2х2,5 РТ-Кабель 50м 14319 (2505/50=50,1) Баз.цена=41.75/5.94554 Тек.цена=50.1/1.20	340 м.п.	(41,75)		(41,75)	(14 195)			(14 195)	
70	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки НР: 61,95/364,35; 105/105% ФОТ СП: 32,45/190,85; 65/65% ФОТ Kn1=0,85	0,0338 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	43 078,96 1 470,60	1 621,89 255,06	39 986,47	1 457	50	55 9	1 352	180 6,084
	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	-3,4476 м3	367,24		367,24	-1 266,10			-1 266,10	

	401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	3,4476 м3	378,13		378,13	1 303,64			1 303,64	
71	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 НР: 168,80/1 001,60: 80/80% ФОТ СП: 80,18/475,76; 45/45% ФОТ Кн1=0,85	0,276 100 м3 грунта	763,02 763,02	0,00 0,00	0,00	211	211	0 0	0	97,2 26,8272
72	ТЕР09-06-001-03	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий НР: 319,50/1 899,00; 90/90% ФОТ СП: 255,60/1 519,20; 85/85% ФОТ Кн1=0,85	0,3829 1 т конструкций	1 101,72 924,70	99,77 2,27	77,25	422	354	38 1	30	103,55 39,6493
	201-9002	Конструкции стальные	0,3829 т	0,00		0,00	0,00			0,00	
	101-2467	Растворитель марки Р-4	-0,00023 т	12 624,78		12 624,78	-2,90			-2,90	
	508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	-0,00716 10 м	47,56		47,56	-0,34			-0,34	
	101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	-0,1723 кг	7,93		7,93	-1,37			-1,37	
	101-0324	Кислород технический газообразный	-0,15316 м3	6,23		6,23	-0,95			-0,95	
	101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	-0,00004 т	34 510,99		34 510,99	-1,32			-1,32	
	101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	-0,00001 т	4 729,43		4 729,43	-0,05			-0,05	
	101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	-0,00074 т	4 658,78		4 658,78	-3,46			-3,46	
	101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	-0,00138 т	12 038,00		12 038,00	-16,59			-16,59	
	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно- коричневая	-0,00012 т	21 408,42		21 408,42	-2,54			-2,54	
	101-1805	Гвозди строительные	0 т	12 018,00		12 018,00	-0,05			-0,05	
73	прайс лист	светильник садово-парковый FERON 6211 Баз.цена=5 510,00/5.94554 Тек.цена=6612/1.20	26 шт.	(5 510,00)		(5 510,00)	(143 260)			(143 260)	
						в базовых ценах	в текущих ценах				

		Итого ПЗ по разделу 8:				32 899	195 593				
		ФОТ				2 142	12 729				
		(зарплата основная)				2 018	11 997				
		(зарплата машинистов)				124	732				
		Эксплуатация машин				1 098	6 524				
		Эксплуатация основных машин				-84	-500				
		Материалы				6 501	38 646				
		Основные материалы				23 366	138 926				
		Накладные расходы				2 226	13 231				
		Сметная прибыль				1 351	8 028				
		Итого по разделу 8				36 476	216 852				
		Всего по разделу 8				36 476	216 852				
Раздел №9 Ограждение											
74	прайс лист	ЗАБОР ИЗ 3Д СВАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ Цена забора с изготовлением и установкой "под ключ", 1,53 метра. 3Д забор (3,5 мм). Баз.цена=1 416.67/5.94554 Тек.цена=7000/1.20	467 м.п.	(1 416,67)		(1 416,67)	(661 585)			(661 585)	
75	прайс лист	Калитка Баз.цена=5 833.33/5.94554 Тек.цена=7000/1.20	3 шт.	(5 833,33)		(5 833,33)	(17 500)			(17 500)	
						в базовых ценах	в текущих ценах				
		Итого ПЗ по разделу 9:				114 215	679 085				
		Основные материалы				114 215	679 085				
		Накладные расходы				0	0				
		Сметная прибыль				0	0				
		Итого по разделу 9				114 215	679 085				
		Всего по разделу 9				114 215	679 085				
		Итого ПЗ по смете, в т.ч:				805 754	4 790 725				
		[Итого=5.9455412]				805 754	4 790 725				
		Зарплата рабочих				41 006	243 801				
		Зарплата машинистов				4 720	28 070				
		Эксплуатация машин				54 838	326 043				
		Материалы				336 920	2 003 171				
		Эксплуатация основных машин				-84	-500				
		Основные материалы				373 074	2 218 210				
		Накладные расходы				55 536	330 190				
"Раздел 1"		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95/95% ФОТ				28	163				
"Раздел 1"		Автомобильные дороги 142/142% ФОТ				1 130	6 709				
"Раздел 2"		Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95/95% ФОТ				97	580				

"Раздел 2"	Земляные работы, выполняемые ручным способом 80/80% ФОТ	917	5 452				
"Раздел 2"	Автомобильные дороги 142/142% ФОТ	19 440	115 587				
"Раздел 3"	Строительные металлические конструкции 90/90% ФОТ	151	903				
"Раздел 3"	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105/105% ФОТ	124	737				
"Раздел 4"	Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 92/92% ФОТ	1 048	6 235				
"Раздел 4"	Монтаж оборудования 80/80% ФОТ	420	2 499				
"Раздел 4"	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 110/110% ФОТ	1	8				
"Раздел 5"	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95/95% ФОТ	142	844				
"Раздел 5"	Автомобильные дороги 142/142% ФОТ	5 815	34 573				
"Раздел 6"	Земляные работы, выполняемые ручным способом 80/80% ФОТ	50	296				
"Раздел 6"	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105/105% ФОТ	69	407				
"Раздел 6"	Изготовление технологических металлических конструкций в условия производственных баз 66/66% ФОТ	1 102	6 553				
"Раздел 6"	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 90/90% ФОТ	94	560				
"Раздел 7"	Озеленение. Защитные лесонасаждения 115/115% ФОТ	22 683	134 854				
"Раздел 8"	Земляные работы, выполняемые ручным способом 80/80% ФОТ	446	2 654				
"Раздел 8"	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	1 066	6 340				
"Раздел 8"	Электромонтажные работы на других объектах 95/95% ФОТ	333	1 974				
"Раздел 8"	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105/105% ФОТ	62	364				
"Раздел 8"	Строительные металлические конструкции 90/90% ФОТ	320	1 899				

	Сметная прибыль			34 594	205 683				
"Раздел 1"	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 50/50% ФОТ Кп1=0.85			12	74				
"Раздел 1"	Автомобильные дороги 95/95% ФОТ Кп1=0.85			645	3 827				
"Раздел 2"	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 50/50% ФОТ Кп1=0.85			44	262				
"Раздел 2"	Земляные работы, выполняемые ручным способом 45/45% ФОТ Кп1=0.85			435	2 590				
"Раздел 2"	Автомобильные дороги 95/95% ФОТ Кп1=0.85			11 089	65 933				
"Раздел 3"	Строительные металлические конструкции 85/85% ФОТ Кп1=0.85			121	722				
"Раздел 3"	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 65/65% ФОТ Кп1=0.85			65	386				
"Раздел 4"	Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 65/65% ФОТ			740	4 405				
"Раздел 4"	Монтаж оборудования 60/60% ФОТ			315	1 874				
"Раздел 4"	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 70/70% ФОТ Кп1=0.85			1	4				
"Раздел 5"	Земляные работы, выполняемые механизированным способом 50/50% ФОТ Кп1=0.85			64	382				
"Раздел 5"	Автомобильные дороги 95/95% ФОТ Кп1=0.85			3 317	19 721				
"Раздел 6"	Земляные работы, выполняемые ручным способом 45/45% ФОТ Кп1=0.85			24	141				
"Раздел 6"	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 65/65% ФОТ Кп1=0.85			36	213				
"Раздел 6"	Изготовление технологических металлических конструкций в условия производственных баз 65/65% ФОТ			1 086	6 454				
"Раздел 6"	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 70/70% ФОТ Кп1=0.85			62	373				
"Раздел 7"	Озеленение. Защитные лесонасаждения 90/90% ФОТ Кп1=0.85			15 187	90 293				
"Раздел 8"	Земляные работы, выполняемые ручным способом 45/45% ФОТ Кп1=0.85			212	1 260				
"Раздел 8"	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы			623	3 707				

"Раздел 8"	Электромонтажные работы на других объектах 65/65% ФОТ		228	1 351				
"Раздел 8"	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 65/65% ФОТ Кп1=0.85		32	191				
"Раздел 8"	Строительные металлические конструкции 85/85% ФОТ Кп1=0.85		256	1 519				
	Итого по смете							
	Итого		895 884	5 326 598				
Компенсация НДС при УСН Пб=17.295205% Пт=17.295223%	Компенсация НДС при УСН		895 884	5 326 598				
			154 944,97	921 247				
	Всего по смете		1 050 828,97	6 247 845				

Составил:

Круглов А.А.

Проверил:

Бертонов Д.В.

